

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๓ บ้านกะเพอโร
ตำบลตาวั่ง อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปริมาณงาน

ขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๓ บ้านกะเพอโร ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง ๑ : ๑ จำนวน ๑ แห่ง ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตาวั่ง กำหนด

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาญณรงค์ ศรีหวาด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปรัชญา พลแสน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายวีระ સાແກ້ວ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 3 บ้านกะเพาไร ตำบลท่าวัง อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 3 บ้านกะเพาไร ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,590 ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัง

ครั้งที่ ลำดับ ที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ครั้งที่ 7 ค่า Factor	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคากลาง	
1	งานดินขุด								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขุดขึ้นรถบรรทุกและขนย้าย	1,590	ลบ.ม.	33.42	53,137.80	1.3375		44.70	71,073.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	53,137.80			
					รวมราคากลางทั้งสิ้น	71,073.00			
						71,000.00			

ตัวหนังสือ (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ศรีหวาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ สาแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายประยุทธ สายบุตร)

ผู้ตรวจการช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจักรพันธ์ สอนงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัง